

**INFORMATIVA PER LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO**

articolo 26 del D.Lgs. 81/08 e smi e D.Interm. 22.7.14

**Lavori di allestimento, installazione impianti elettrici e di servizio (comprese eventuali successive modificazioni) e smontaggi presso gli spazi espositivi.**

Una volta terminate le operazioni di montaggio di strutture ed impianti tecnici di servizio gli spazi espositivi ricavati nei padiglioni e nelle aree all'aperto della manifestazione saranno ceduti agli espositori che potranno procedere direttamente, ovvero indirettamente attraverso ditte incaricate dall'allestimento al montaggio della propria area espositiva.

In questa fase la valutazione dei rischi, le interferenze spaziali e temporali, la cooperazione ed il coordinamento saranno organizzati e gestiti nell'ambito del DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI) che sarà redatto ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/08 e smi - in accordo con il D.Interm. 22.7.14 - e trasmesso in tempo utile dall'Organizzatore.

Con la stipula del contratto di vendita, per quanto riguarda le attività che si svolgeranno all'interno del proprio spazio espositivo, l'Espositore assume la titolarità di committente; ciò premesso, sarà esclusivo compito dell'Espositore organizzare, coordinare e vigilare sulle attività lavorative facendo riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 - articoli 17, 18, 26, 90 - nonché al DIRM 22.7.14.

All'Espositore, ovvero all'Allestitore, è fatto obbligo di osservare le seguenti prescrizioni minime:

- A. L'accesso allo spazio espositivo per lo svolgimento delle operazioni di allestimento dello stand potrà essere effettuato, salvo diversa indicazione, il giorno successivo la fine del montaggio delle strutture.
- B. Durante le operazioni di allestimento l'accesso agli spazi destinati ad accogliere la Manifestazione è vietato a tutte le persone non autorizzate; il rispetto del divieto di accesso sarà fatto osservare dall'Organizzatore o da altra persona da esso incaricata.
- C. Tutte le persone autorizzate ad accedere agli spazi destinati ad accogliere la manifestazione saranno di età superiore ad anni 15 e saranno informate e formate dall'Espositore, ovvero dall'Allestitore, almeno in relazione ai contenuti del presente documento.
- D. Esaminare in dettaglio le informazioni contenute nella CIRCOLARE TECNICA e nel DUVRI predisposti e trasmessi in tempo utile dall'Organizzatore;
- E. Segnalare prontamente all'Organizzatore eventuali rischi interferenziali non evidenziati nel DUVRI di cui al precedente punto;
- F. Redigere un documento di valutazione dei rischi specifico (DVRS) - e/o nei previsti dal D.Lgs. 81/08 e smi un piano di sicurezza e coordinamento (PSC) - per la propria attività, complementare ed in accordo con il DUVRI di cui al precedente punto quando richiesto dalla vigente normativa o necessario ai fini del miglioramento della tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro;
- G. Le persone che svolgeranno attività lavorative presso l'area fieristica saranno munite di tesserino di riconoscimento (art. 5 della legge n. 136/2010) contenente:
  - a. la fotografia del lavoratore;
  - b. le generalità del lavoratore;
  - c. l'indicazione del datore di lavoro;
  - d. la data di assunzione
  - e. l'autorizzazione al subappalto (quando vi è subappalto);
  - f. l'indicazione del committente (quando si tratta di lavoratori autonomi).
- H. Le persone sprovviste del tesserino di cui al punto G. saranno subito allontanate; potranno essere riammesse soltanto quando potranno esibire il tesserino.
- I. Tutte le persone che svolgeranno attività lavorative rilevanti<sup>1</sup> presso gli spazi espositivi ricavati nei locali e/o sul piazzale esterno della manifestazione saranno munite di calzature antinfortunistiche ed idonei indumenti da lavoro.
- J. L'approvvigionamento di materiali ed arredi dovrà avvenire secondo gli orari prestabiliti dall'Organizzatore, utilizzando i cancelli di accesso presidiati e seguendo i percorsi interni individuati.
- K. L'installazione di strutture portanti sottoposte all'azione di carichi permanenti, accidentali, ovvero alle azioni di vento ed intemperie dovrà essere curata dall'Espositore, il quale dovrà adempiere alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenute nel D.Lgs. 81/08 durante la fase di montaggio e, a lavori ultimati, dovrà rendere disponibili nel proprio stand la relazione di calcolo, la verifica annuale e la dichiarazione di corretto montaggio della struttura firmate da tecnico abilitato.
- L. L'uso di carrelli elevatori a forche, di carrelli semoventi a braccio telescopico, di piattaforme di lavoro elevabili (PLE) o di altre attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5 del D.Lgs. 81/08 e smi è consentito esclusivamente a persone/lavoratori in possesso dell'idoneità sanitaria alla mansione e di specifica informazione, formazione ed addestramento conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e smi; presso il luogo di lavoro/spazio espositivo dovrà pertanto essere disponibile copia del Giudizio di Idoneità rilasciato dal Medico Competente e copia dell'attestato di formazione predisposto dal Soggetto Formatore (sezione B), punto 1.1 dell'Accordo tra il Governo,

le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 53/CSR del 22 febbraio 2012.

- M. Per tutte le lavorazioni in quota sarà cura dell'Espositore, ovvero dell'Allestitore scegliere le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in particolare privilegiando le misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali ed impiegando opere provvisorie di dimensioni confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi (titolo IV, capo II del D.Lgs. 81/08 e smi).
- N. Nell'uso di piattaforme di lavoro elevabili (PLE), in particolare quelle articolate e telescopiche, in cui il baricentro del carico movimentato supera il perimetro del telaio e degli stabilizzatori della macchina, è obbligatorio l'uso degli idonei dispositivi di protezione individuali (imbracatura tutto corpo e cordino di posizionamento) per la riduzione del rischio di "sbalzamento" fuori dal "cestello".

Nei luoghi pubblici di pertinenza agli spazi destinati ad accogliere la Manifestazione, quali corridoi pedonali, percorsi carrai, aree di deposito, parcheggi per automezzi, all'Espositore è fatto obbligo di osservare le seguenti prescrizioni minime:

- A. Tutti gli automezzi utilizzati per trasportare materiali ed arredi che avranno accesso all'area espositiva, una volta ultimate le operazioni di scarico/carico, se non autorizzati, dovranno essere allontanati e ricoverati nei parcheggi all'esterno del piazzale della manifestazione.
- B. Il trasporto di carichi rilevanti dovrà essere organizzato e compiuto a cura dell'Espositore, il quale dovrà accertare preventivamente la compatibilità fra il peso massimo trasportato e le portate massime ammissibili di pavimentazioni, pedane e strutture portanti; lo stesso Espositore dovrà altresì verificare la compatibilità dimensionale fra le dimensioni e la sagoma relativa ai materiali trasportati e le dimensioni utili delle vie di transito (larghezza, altezza e curvatura);
- C. Dopo l'accesso allo spazio espositivo eventuali modifiche degli spazi espositivi acquisiti commissionate a terzi, non fanno decadere per l'Espositore la titolarità di committente dei lavori.

È fatto ASSOLUTO DIVIETO di:

- A. Fumare nei luoghi al chiuso (Legge 584/1975, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995, art. 51 Legge 3/2003, art. 52 comma 20 Legge n. 448/2001 come modificato dalla Legge 311/2004).
- B. Somministrare cibi e bevande alcoliche negli ambienti di lavoro e nei luoghi di pertinenza agli spazi destinati ad accogliere la Manifestazione durante le operazioni di allestimento e smontaggio.
- C. Consumare cibi e bevande alcoliche negli ambienti di lavoro e nei luoghi di pertinenza agli spazi destinati ad accogliere la Manifestazione durante le operazioni di allestimento.
- D. Depositare materiali ed attrezzature fuori dallo spazio espositivo assegnato.
- E. Depositare materiali ed attrezzature lungo i passaggi pedonali e/o carrabili sia all'interno dei locali che nelle aree esterne pertinenti agli spazi destinati ad accogliere la Manifestazione.
- F. Depositare materiali ed attrezzature in luoghi che possono impedire il regolare deflusso delle persone lungo le vie di fuga e le uscite di sicurezza.
- G. Depositare materiali ed attrezzature in corrispondenza di aree destinate alla sosta o al transito dei mezzi di soccorso.
- H. Smantellare arredi ed allestimenti facenti parte dello spazio espositivo assegnato prima del termine della manifestazione.
- I. Effettuare lavorazioni all'interno dello spazio espositivo assegnato durante le ore notturne e di apertura al pubblico.

Il giorno successivo alla chiusura della manifestazione l'attività lavorativa riprenderà con la dismissione degli impianti e lo smantellamento degli spazi espositivi a cura di ciascun Espositore, ovvero Allestitore; lo smontaggio delle strutture avrà inizio non appena tutti gli espositori avranno lasciato definitivamente l'area fieristica.

All'interno degli spazi destinati ad accogliere la manifestazione l'Organizzatore o altra persona da esso incaricata, si riserva di fare richiesta di esibizione della documentazione richiamata all'interno del D.Lgs. 81/08 e smi e predisposta ai fini dell'organizzazione e del coordinamento delle attività lavorative, nonché dei documenti finalizzati alla verifica del possesso dell'idoneità tecnico professionale di società, imprese e lavoratori autonomi.

<sup>1</sup> Attività lavorative che comportano il montaggio, la costruzione, la modifica di pareti divisorie, di pedane, di coperture anche in tessuto, di strutture portanti metalliche e in legno, di impianti elettrici, di impianti idrici di alimentazione e scarico.

<p><b>INFORMATIVA PER LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO</b>                  articolo 26 del D.Lgs. 81/08 e smi</p> <p><b>Lavori di allestimento, installazione impianti elettrici e di servizio (comprese eventuali successive modificazioni) e smontaggi presso gli spazi espositivi.</b></p>
---

RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO	
RISCHI	MISURE
Rischio di accesso e di passaggio di personale non incaricato	Interdizione all'accesso e al passaggio Prima dell'inizio dei lavori eseguire le verifiche di sicurezza
Rischio di cedimento strutturale del piano di lavoro utilizzato	Permesso di accesso Utilizzare opere provvisoriale idonee Utilizzare piani di lavoro idonei per i lavori in quota
Rischio di danno per incidente tra automezzi circolanti nel medesimo luogo	Attività di verifica e revisione Individuare percorsi specifici per il personale esterno Informazione del personale esterno
Rischio di elettrocuzione	Permesso di accesso Prima dell'inizio dei lavori eseguire le verifiche di sicurezza
Rischio di incendio	Durante i lavori mantenere in efficienza l'ambiente di lavoro Informazione del personale esterno Permesso di fuoco Prima dell'inizio dei lavori eseguire la pulizia dell'ambiente di lavoro Prima dell'inizio dei lavori eseguire le verifiche di sicurezza
Rischio di investimento	Individuare percorsi specifici per il personale esterno Informazione del personale esterno
Rischio di scivolamento in piano	Individuare percorsi specifici per il personale esterno Interdizione all'accesso e al passaggio Prima dell'inizio dei lavori eseguire la pulizia dell'ambiente di lavoro Prima dell'inizio dei lavori eseguire le verifiche di sicurezza Utilizzare piani di lavoro con pavimenti idonei
Rischio da fenomeni atmosferici	Sicurezza degli impianti elettrici terminali Verifica efficienza delle convesse e delle vie di scolo delle strutture temporanee Evacuazione di tutte le aree da parte del personale esterno
Rischio per caldo eccessivo	Protezione dei lavoratori dai raggi solari Protezione dei lavoratori da temperature elevate

TRASPORTO E STOCCAGGIO TEMPORANEO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE.	
RISCHI	MISURE
Rischio di caduta del materiale dall'alto con conseguente rischio di colpire il personale sottostante	Evitare la contemporaneità temporale delle lavorazioni Interdizione delle aree sottostanti il

	piano di lavoro Permesso di accesso
Rischio di danno agli arti inferiori per caduta del materiale sollevato manualmente	Informazione del personale esterno
Rischio di danno al conducente per il ribaltamento del carrello elevatore utilizzato per la movimentazione dei carichi	Formazione del personale esterno Informazione del personale esterno
Rischio di danno all'apparato muscolo scheletrico per il sollevamento di carichi	Informazione del personale esterno
Rischio di danno in seguito ad una non corretta adozione di una procedura e/o istruzione di lavoro	Attività di verifica e revisione Formazione del personale esterno Informazione del personale esterno
Rischio di danno in seguito alla presenza di personale non correttamente informato, formato e addestrato.	Attività di verifica e revisione Formazione del personale esterno Informazione del personale esterno
Rischio di danno per mancato e/o non corretto uso dei dispositivi di protezione individuale	Attività di verifica e revisione Formazione del personale esterno Informazione del personale esterno

ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI.	
RISCHI	MISURE
Rischi di irritazione delle vie respiratorie	Informazione del personale esterno Permesso di lavoro Prima dell'inizio dei lavori eseguire le verifiche di sicurezza
Rischio di caduta del lavoratore dall'alto	Utilizzare piani di lavoro aerei motorizzati idonei Utilizzare opere provvisoriale idonee Utilizzare piani di lavoro idonei per i lavori in quota
Rischio di caduta del materiale dall'alto con conseguente rischio di colpire il personale sottostante	Evitare la contemporaneità temporale delle lavorazioni Interdizione delle aree sottostanti il piano di lavoro Utilizzare opere provvisoriale idonee Utilizzare piani di lavoro idonei per i lavori in quota
Rischio di contatto (occhi) con sostanze chimiche e preparati contenenti agenti chimici irritanti e nocivi	Informazione del personale esterno
Rischio di contatto (pelle) con sostanze chimiche e preparati contenenti agenti chimici corrosivi	Informazione del personale esterno
Rischio di danno agli arti superiori per la presenza di vibrazioni	Informazione del personale esterno
Rischio di danno all'udito per elevata intensità di rumore	Eseguire valutazione del rischio rumore Informazione del personale esterno
Rischio di danno in seguito alla presenza di personale non correttamente informato, formato e addestrato.	Attività di verifica e revisione Formazione del personale esterno Informazione del personale esterno
Rischio di danno in seguito alla presenza di personale insufficiente numericamente	Attività di verifica e revisione Informazione del personale esterno
Rischio di danno in seguito all'applicazione di un metodo di lavoro errato	Formazione del personale esterno Informazione del personale esterno

Rischio di danno in seguito all'uso di una macchina e/o impianto non conformi alle regole dell'arte	Informazione del personale esterno Prima dell'inizio dei lavori eseguire le verifiche di sicurezza
Rischio di danno per mancato e/o non corretto uso dei dispositivi di protezione collettiva	Attività di verifica e revisione Formazione del personale esterno Informazione del personale esterno
Rischio di danno per mancato e/o non corretto uso dei dispositivi di protezione individuale	Attività di verifica e revisione Formazione del personale esterno Informazione del personale esterno
Rischio di ingestione e/o respirazione con sostanze chimiche e preparati contenenti agenti chimici velenosi	Informazione del personale esterno
Rischio di penetrazione di chiodi e/o altro nei piedi	Prima dell'inizio dei lavori rendere l'ambiente idoneo
Rischio di scivolamento su scale	Individuare percorsi specifici per il personale esterno Informazione del personale esterno
Rischio di taglio degli arti superiori	Informazione del personale esterno

MONTAGGIO E/O MODIFICA DI IMPIANTI ELETTRICI	
RISCHI	MISURE
Rischio di caduta del lavoratore dall'alto	Utilizzare piani di lavoro aerei motorizzati idonei Utilizzare opere provvisoriale idonee Utilizzare piani di lavoro idonei per i lavori in quota
Rischio di caduta del materiale dall'alto con conseguente rischio di colpire il personale sottostante	Evitare la contemporaneità temporale delle lavorazioni Interdizione delle aree sottostanti il piano di lavoro Utilizzare opere provvisoriale idonee Utilizzare piani di lavoro idonei per i lavori in quota
Rischio di danno all'udito per elevata intensità di rumore	Informazione del personale esterno
Rischio di danno in seguito alla presenza di personale non correttamente informato, formato e addestrato.	Attività di verifica e revisione Formazione del personale esterno Informazione del personale esterno
Rischio di danno in seguito alla presenza di un numero di personale insufficiente numericamente	Attività di verifica e revisione Informazione del personale esterno
Rischio di danno per mancato e/o non corretto uso dei dispositivi di protezione individuale	Attività di verifica e revisione Formazione del personale esterno Informazione del personale esterno
Rischio di elettrocuzione	Permesso di accesso Prima dell'inizio dei lavori eseguire le verifiche di sicurezza
Rischio di scivolamento su scale	Individuare percorsi specifici per il personale esterno Informazione del personale esterno
Rischio di danno agli arti superiori per la presenza di vibrazioni	Informazione del personale esterno